



Rekonstrukce stanice Chrastava

Předpokládaná realizace: 09/2025–11/2026

kód stavby: L-02

aktualizace: 14. 7. 2023

Náplní stavby je kompletní rekonstrukce stanice a přilehlých traťových úseků. Hlavním přínosem bude úspora času při křižování vlaků, a to díky modernizaci zabezpečovacího zařízení a zvýšení rychlosti.

Stavba se nachází ve stanici Chrastava ležící na trati Liberec – Zittau – Rybníště, která má v úseku Liberec – Hrádek nad Nisou nejvyšší traťovou rychlost 100 km/h. Přímo v Chrastavě je trvalé omezení traťové rychlosti na 60 km/h. Připravovaná stavba řeší rekonstrukci kolejiště ve stanici včetně železničního spodku, renovaci vnějšího a ostrovního nástupiště a výstavbu přístupových komunikací. V návaznosti na tyto úpravy dojde ke zřízení nového podchodu, který bude prodloužen a vyústěn ve svahu směrem k průmyslové zóně. Dojde tak k zajištění bezpečného pohybu cestujících a osob, které z této lokality směřují do předmětné železniční stanice. Kolejové úpravy vyvolají dále sanace i zrušení několika mostních objektů. V rámci stavby dojde také k částečné obnově výpravní budovy a k výstavbě nového zastřešení nástupiště s využitím stávajících prvků a výstupů z podchodu. Nově se rychlost vlaků v hlavní koleji zvýší na 80 km/h. Součástí prací bude také rekonstrukce zabezpečovacího a sdělovacího zařízení a energetických zařízení. Dojde k modernizaci zabezpečení několika železničních přejezdů a k úpravě částí souvisejících se zabezpečovacím a sdělovacím zařízením ve stanici Liberec.



**SPRÁVA
ŽELEZNIC**



- L-02** kód stavby z interaktivní mapy Správy železnic
- řešená stavba
 - ostatní stavby
 - most
 - tunel
 - žel. stanice
 - žel. zastávka
 - rušená původní trať



spravazeleznic.cz

Stav přípravy / realizace:	EIA	ZP	UR	SP	VZ	ZS	UP
	–	01/2019	03/2020	03/2023	02/2024	09/2025	11/2026

Význam zkratk: EIA: stanovisko EIA; ZP: schválení záměru projektu; UR: vydání územního rozhodnutí; SP: vydání stavebního povolení; VZ: vyhlášení výběrového řízení; ZS: zahájení výstavby; UP: uvedení do provozu

Údaje o stavbě:	
název stavby:	Rekonstrukce stanice Chrastava
druh stavby:	rekonstrukce železniční stanice
místo stavby:	železniční stanice Chrastava, Liberecký kraj
rozsah stavby:	délka nových kolejí: 2312 m počet nových výhybek: 9 počet upravených železničních přejezdů: 6 počet nových nástupišť: 2
stav realizace:	v přípravě
zhotovitel dokumentace:	AF-CITYPLAN, s. r. o.
zhotovitel stavby:	není dosud vybrán
objednavatel stavby:	Správa železnic, státní organizace

Tento leták byl aktualizován v červenci 2023. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační. Přesný termín realizace bude záviset na výši přidělených finančních prostředků.