



# Modernizace stanice Rakovník

**Předpokládaná realizace: 06/2025–10/2027**

kód stavby: S-31

aktualizace: 22. 5. 2024

**Stavba řeší komplexní modernizaci stanice Rakovník. Náplní prací bude zejména výstavba nových nástupišť přístupných přes zabezpečený centrální přechod a rekonstrukce kolejiště, což mimo jiné zajistí vyšší bezpečnost provozu.**



**SPRÁVA  
ŽELEZNIC**

V rámci realizace projektu dojde k výměně železničního svršku a sanaci železničního spodku ve vybraných dopravních a manipulačních kolejích. Nástupiště č. 1 u výpravní budovy se rozdělí na východní a západní boční část. Nové ostrovní nástupiště se rovněž rozdělí na část východní a západní, ta bude mít ještě část jazykovou. U obou nástupišť bude k dispozici osm nástupních hran o celkové délce 949 metrů, které budou v normové výšce 550 mm nad koleji. Bezbariérový přístup na ostrovní nástupiště zajistí centrální úrovnový přechod zabezpečený výstražným zařízením. V rámci stavby se upraví zastávka Rakovník západ a rovněž se zmodernizuje zabezpečovací zařízení tří železničních přejezdů na trati Rakovník – Louny, které se nacházejí v těsné blízkosti stanice.

Samotná stanice dostane nové osvětlení a nový infomační i orientační systém. Řešit se budou rovněž parkovací plochy v prostoru u nádražní budovy. Ve stanici se nainstaluje nové staniční zabezpečovací zařízení s možností dálkového ovládání včetně instalace vlakového zabezpečovače ETCS. Novým zabezpečovacím zařízením se vybaví i přilehlé traťové úseky. Technologie bude umístěna ve zrekonstruovaných prostorách nádražní budovy, kde se rovněž v přízemí upraví interiéry sloužící veřejnosti.



| Stav přípravy / realizace: | EIA | ZP      | UR | SP      | VZ      | ZS      | UP      |
|----------------------------|-----|---------|----|---------|---------|---------|---------|
|                            | –   | 06/2020 | –  | 06/2024 | 11/2024 | 06/2025 | 10/2027 |

Význam zkratk: EIA: stanovisko EIA; ZP: schválení záměru projektu; UR: vydání územního rozhodnutí; SP: vydání stavebního povolení; VZ: vyhlášení výběrového řízení; ZS: zahájení výstavby; UP: uvedení do provozu

| Údaje o stavbě:         |                                                                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| název stavby:           | Modernizace ŽST Rakovník                                                                                   |
| druh stavby:            | rekonstrukce železniční stanice                                                                            |
| místo stavby:           | železniční stanice Rakovník, Středočeský kraj                                                              |
| rozsah stavby:          | celková délka upravované trati: 2 224 m<br>počet nových nástupišť: 2<br>počet rekonstruovaných přejezdů: 3 |
| stav realizace:         | v přípravě                                                                                                 |
| zhotovitel dokumentace: | SAGASTA s.r.o.                                                                                             |
| zhotovitel stavby:      | není dosud vybrán                                                                                          |
| objednatel stavby:      | Správa železnic, státní organizace                                                                         |

Tento leták byl aktualizován v květnu 2024. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační. Přesný termín realizace bude záviset na výši přidělených finančních prostředků.